

Znak sprawy: AD.261.9.2018
Załącznik Nr 1 do SIWZ
część I

**Załącznik nr 1 do zawiadomienia z dnia 13 kwietnia 2018 r.
Zmienione brzmienie Załącznika Nr 1 do SIWZ – część I**



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- 1. Przedmiotem zamówienia** jest dostawa i montaż regałów magazynowych przesuwanych i regałów stacjonarnych w pomieszczeniach dworu z Bobry Wielkiej na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji) w Wasilkowie, zgodnie z poniższym opisem.
- 2. Informacje ogólne:**
 - regały magazynowe będą służyły do przechowywania muzealiów Zamawiającego;
 - schemat, ilość oraz orientacyjne wymiary regałów zostały zaprezentowane na rzucie pomieszczeń dworu z Bobry Wielkiej, stanowiącym drugą część niniejszego załącznika do SIWZ (numery pomieszczeń oznaczono kolorem czerwonym);
 - na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za dokonanie pomiarów pomieszczeń i dostosowanie wysokości regałów do rzeczywistej wysokości pomieszczeń;
 - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt regałów uwzględniający parametry opisane w niniejszej dokumentacji;
 - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia regałów magazynowych wraz z wszystkimi niezbędnymi podzespołami oraz montażu regałów w pomieszczeniach dworu z Bobry Wielkiej;
 - Wykonawca dokona montażu regałów magazynowych w godzinach pracy Muzeum;
 - cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej dokumentacji (pkt. XI.3 SIWZ), co w szczególności oznacza, że Zamawiający nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z montażem regałów, ani z żadnym ze świadczeń Wykonawcy opisanych poniżej.

Znak sprawy: AD.261.9.2018
Załącznik Nr 1 do SIWZ
część I

3. Informacje dotyczące regałów w poszczególnych pomieszczeniach:

Numer pomieszczenia	Regały
1	Przesuwne wraz z uzupełniającymi, skrajnymi modułami stacjonarnymi, z szufladami i półkami, od dołu: - poziom I – szuflada o wys. 500 mm (+/- 50 mm); - poziom II – szuflada o wys. 400 mm (+/- 40 mm); - poziom III – szuflada o wys. 200 mm (+/- 20 mm); - powyżej – półki (min. 3 półki z możliwością regulacji rozstawu półek co 20 mm, +/- 10 mm).
2	Przesuwne wraz z uzupełniającym, skrajnym modułem stacjonarnym, z szufladami i półkami, od dołu: - jeden poziom szuflad o wys. 250 mm (+/- 30 mm); - powyżej – półki (min. 4 półki z możliwością regulacji rozstawu półek co 20 mm, +/- 10 mm).
3	Przesuwne wraz z uzupełniającymi, skrajnymi modułami stacjonarnymi, z półkami, jedno-, dwu- i trójpółkowe z możliwością regulacji rozstawu półek co 20 mm, +/- 10 mm 2 x regał jednopółkowy; 2 x regał dwupółkowy; 4 x regał trójpółkowy.
3a	Stacjonarny z półkami (4 półki z możliwością regulacji rozstawu półek co 20 mm, +/- 10 mm)
9	Przesuwne z siatką
10	Przesuwne wraz z uzupełniającymi, skrajnymi modułami stacjonarnymi, z szufladami i półkami, od dołu: - poziom I i II – szuflady o wys. 250 mm (+/- 20 mm); - poziom III i IV – szuflady o wys. 150 mm (+/- 20 mm); - powyżej – półki (min. 3 półki z możliwością regulacji rozstawu półek co 20 mm, +/- 10 mm); Zamawiający dopuszcza możliwość podziału długości półek.
11	Przesuwne wraz z uzupełniającymi, skrajnymi modułami stacjonarnymi, z półkami na całej wysokości (min. 4 półki z możliwością regulacji rozstawu półek co 20 mm, +/- 10 mm). Zamawiający dopuszcza możliwość podziału długości półek.
12	Przesuwne wraz z uzupełniającymi, skrajnymi modułami stacjonarnymi, z półkami na całej wysokości (min. 4 półki z możliwością regulacji rozstawu półek co 20 mm, +/- 10 mm). Zamawiający dopuszcza możliwość podziału długości półek.



Znak sprawy: AD.261.9.2018
Załącznik Nr 1 do SIWZ
część I

4. Wymagania i parametry dotyczące regału stacjonarnego w pomieszczeniu 3a:

- wysokość regału 2200 mm (+/- 50 mm) dostosowana do wysokości pomieszczeń (która według pomiarów Zamawiającego wynosi 2200 mm – 2500 mm); na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za dokonanie pomiarów pomieszczenia i dostosowanie wysokości regałów do rzeczywistej wysokości pomieszczenia 3a;
- konstrukcja regałów stalowa;
- konstrukcja regałów musi zapewniać pełne bezpieczeństwo dla pracowników użytkujących regały;
- półki stalowe z możliwością regulacji co 20 mm, +/- 10 mm;
- nośność każdej z półek min. 200 kg.

5. Wymagania i parametry dotyczące regałów przesuwnych wraz z uzupełniającymi skrajnymi modułami stacjonarnymi (pomieszczenia: 1, 2, 3, 10, 11, 12):

- wysokość regałów 2200 mm (+/- 50 mm) dostosowana do wysokości pomieszczeń (która według pomiarów Zamawiającego wynosi 2200 mm – 2500 mm); na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za dokonanie pomiarów pomieszczeń i dostosowanie wysokości regałów do rzeczywistej wysokości pomieszczeń;
- konstrukcja regałów stalowa, profile nośne z kątownika lub inne rozwiązania konstrukcyjne spełniające wymagania dot. nośności półek, tj. 100 kg / m.b. półki;
- uzupełnieniem regałów są skrajne stacjonarne moduły o analogicznym wyglądzie i konstrukcji nośnej jak regały przesuwne, co oznaczono na rzucie pomieszczeń;
- konstrukcja regałów oraz sposób ich działania musi zapewniać pełne bezpieczeństwo pracowników korzystających z regałów;
- konstrukcja regałów wzmocniona stężeniami krzyżakowymi z tyłu regałów (w module pojedynczym) lub pośrodku regału podwójnego;
- każdy panel powinien być wyposażony w dwie tabliczki do opisu zawartości regałów formatu min. A4.

6. Wymagania i parametry dotyczące mechanizmu przesuwania:

- mechanizm przesuwu poruszany za pomocą korby i cichobieżnej przekładni zębatej;



Znak sprawy: AD.261.9.2018
Załącznik Nr 1 do SIWZ
część I

- regały przesuwane równoległe z prowadzeniem za pomocą łańcuchów lub zębatek biegnących wzdłuż szyn;
- szyny wykonane ze stali nierdzewnej, ocynkowanej lub malowanej proszkowo;
- szyny montowane w istniejącej posadzce z nawierzchnią żywiczną – montaż regałów nie może powodować uszkodzeń ani zmian w istniejącym podłożu;
- mechanizm przesuwu wyposażony w blokadę uniemożliwiającą przesuwanie regałów po napotkaniu oporu;
- regały wyposażone w odboje gumowe;
- podstawy jezdne regałów wykonane ze stalowej blachy o grubości 2,5 mm (+/- 1 mm);
- podstawy jezdne malowane proszkowo (kolor szary, w jasnym odcieniu, według palety Wykonawcy).

7. Wymagania i parametry dotyczące ścian bocznych i półek:

- ściana boczna regału wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo (kolor szary, w jasnym odcieniu, według palety Wykonawcy);
- każda półka musi być regulowana niezależnie, zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach zamocowanych w słupkach ściany bocznej bez możliwości wypadania przy wkładaniu, bądź wyjmowaniu półki;
- otwory do zamieszczenia zaczepów półek w ścianie bocznej rozmieszczone co 20 mm (+/- 10 mm);
- elementy konstrukcyjne regału: dolne i górne oraz pośrednie (nad szufladami) nie będą uznane przez Zamawiającego jako półki;
- półki powinny być wykonane z blachy malowanej proszkowo (kolor szary, w jasnym odcieniu, według palety Wykonawcy);
- krawędzie półek powinny być wygięte dla uzyskania pełnego bezpieczeństwa osób obsługujących regały;
- wymagana nośność każdej z półek:
 - w regale stacjonarnym (dot. pomieszczenia 3a) min. 200 kg/półka,
 - w regałach przesuwnych min. 100 kg/m.b. półki;
- każda półka wyposażona w listwę opisową.

8. Wymagania i parametry dotyczące szuflad:

- szuflady wykonane z blachy malowanej proszkowo (kolor szary, w jasnym odcieniu, według palety Wykonawcy);
- preferowane wysokości poszczególnych szuflad podane są w tabeli powyżej (pkt. 3);
- każda szuflada umocowana do prowadnic zapewniających pełny jej wysuw;
- każda szuflada wyposażona w listwę opisową.

9. Wymagania i parametry dotyczące siatki na obrazy:

- wykonana w całości ze stali malowanej proszkowo (kolor szary, w jasnym odcieniu według palety Wykonawcy);
- rama siatki wykonana z profili;
- wewnątrz siatki wykonane z drutu ocynkowanego prostego;
- każde skrzyżowanie drutów oraz ich mocowanie do ramy zgrzewane lub spawane;
- na każdy metr kwadratowy siatki przypadają min. 2 szt. haczyków do zawieszania obrazów oraz innych dzieł (rodzaj i nośność haczyków według systemu Wykonawcy).

10. Podane wymiary należy traktować jako orientacyjne.

W toku uzgodnień ostatecznego projektu Wykonawcy z Zamawiającym mogą one ulec zmianie w granicach wskazanych powyżej przez Zamawiającego, pod warunkiem zachowania funkcjonalności regałów. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za dokonanie pomiarów pomieszczeń i dostosowanie wysokości regałów do rzeczywistej wysokości pomieszczeń. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt regałów uwzględniający parametry opisane w niniejszej dokumentacji.

11. Świadczenia Wykonawcy stanowiące integralną część przedmiotu zamówienia:

- termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z pkt. III SIWZ;
- Wykonawca dokona jednokrotnego bezpłatnego serwisu regałów magazynowych po 3 miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru;
- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 120 miesięcy, przy czym wyrażona



Znak sprawy: AD.261.9.2018
Załącznik Nr 1 do SIWZ
część I

w miesiącach długość okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (oferowaną długość należy wskazać w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ);

- w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do każdorazowej nieodpłatnej naprawy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego awarii lub usterki.